СОГЛАСОВАНО
Председатель Тульской региональной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ТРО ВОИ)

А.Ф. Новикова

"10" апреля 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБДОУ ЦРР № 5 «Мир детства»

Е.Н. Лебедева

«10» апреля 2018 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 01

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка № 5 «Мир детства» города Тулы (нежилое здание детский сад)
1.2. Адрес объекта 300010, город. Тула, улица Бондаренко, дом.17
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 2646.5 кв. м

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 13588 кв. м

1.4. Год постройки здания 1984 г., последнего капитального ремонта 25.02.2014 г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* нет, *капитального* нет

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка № 5 «Мир детства» города Тулы, МБДОУ ЦРР № 5 «Мир детства»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 300010, город Тула, улица Бондаренко, дом 17
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) Управление образования администрации города Тулы

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г.Тула, проспект Ленина, 56

2. Характеристика деятельности организации на объекте *(по обслуживанию населения)*

2.1 Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)* *образование*

2.2 Виды оказываемых услуг присмотр и уход

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития*

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день 240), вместимость, пропускная способность 240

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Маршрутное такси №, 62, 64, автобус № 18, 10, до ост. Нестерова

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 250 м

3.2.2 время движения (пешком) 5-7 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*),

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (описать_____)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* (_____)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе, для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И(К,О,Г,У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И(О,Г,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И(О,Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И(О,Г,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(О,Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И(К,О,Г,У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И(О,Г,У)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Письмо в администрацию МО
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____

в рамках исполнения перспективного плана развития МБДОУ ЦРР № 5 «Мир детства» *(указывается наименование документа: программы, плана)*

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **ДПВ**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть):*

_____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

_____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации, дата: **zhit-vmeste.ru**

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «____» _____ 20_____ г.,
2. Акта обследования объекта: № акта 01 от «____»_____ 20____ г.
3. Решения Комиссии _____ от «___» _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБДОУ
ЦРР № 5 «Мир детства»
Е.Н. Лебедева
«10» апреля 2018 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 01

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка № 5 «Мир детства» города Тулы (нежилое здание детский сад)
1.2. Адрес объекта 300010, город. Тула, улица Бондаренко, дом.17
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 2646.5 кв. м

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м

1.4. Год постройки здания 1984г., последнего капитального ремонта 25.02.2014 г._
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____, капитального _____

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка № 5 «Мир детства» города Тулы
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 300010, город Тула, улица Бондаренко, дом 17
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
1.10.Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
1.11. Вышестоящая организация (наименование Управление образования администрации города Тулы
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: г. Тула, проспект Ленина, 56

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

2.2 Виды оказываемых услуг присмотр и уход
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 240 человек
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Маршрутное такси №, 62, 64, автобус № 18, 10, до ост. Нестерова

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 250 м
3.2.2 время движения (пешком) 5-7 мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*),
3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*
3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (описать_____)
Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* (_____)

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Письмо в администрацию МО
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано_____

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБДОУ
ЦРР № 5 «Мир детства»
Е.Н. Лебедева _____
«10» апреля 2018 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 01

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
Наименование территориального образования субъекта Российской Федерации

«___» _____ 2018 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка № 5 «Мир детства» города Тулы (нежилое здание детский сад)
1.2. Адрес объекта 300010, город. Тула, улица Бондаренко, дом.17
1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 2646.5 кв. м

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); _____кв. м
1.4. Год постройки здания 1984г., последнего капитального ремонта 25.02.2014 г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* _____, *капитального* _____
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка № 5 «Мир детства» города Тулы
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 300010, город Тула, улица Бондаренко, дом 17

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация _____

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Маршрутное такси №, 62, 64, автобус № 18, 10, до ост. Нестерова,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 250 м

3.2.2 время движения (пешком) 5-7 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*),

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (описать: бордюрный камень)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* (_____)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И(К,О,Г,У)		1-8
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И(О,Г,У)		9,10,17
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И(О,Г,У)		8,11-15,19, 20,23-25, 31-49,50, 53,54,56,64 ,100,101
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И(О,Г,У)		27-30,53-69,72-124, 126,129
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(О,Г,У)		125-147

6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И(О,Г,У)		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И(О,Г,У)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Письмо в администрацию МО
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____

в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **ДПВ**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть):*
4.4.1. согласование на Комиссии _____
_____
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)
4.4.2. согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)*
_____
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;
4.4.6. другое _____.
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается _____
4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: **zhit-vmeste.ru**
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:
Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на 3 л.
2. Входа (входов) в здание	на 4 л.
3. Путей движения в здании	на 4 л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на 7 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на 2 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на 2 л.

Результаты фотофиксации на объекте на 147 фото
Поэтажные планы, паспорт БТИ на 3 л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Руководитель

рабочей группы ст. воспитатель Бондарова Е.В. _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены рабочей группы зам. дир. по АХР Бойкова Л.В. _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

_____ _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

В том числе:
Представители общественных организаций инвалидов
эксперты по доступной среде:

Закрыжевская Л.Н. _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Холюшкин Ю.А. _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Представители организации,
расположенной на объекте _____ _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

_____ _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Управленческое решение согласовано «____» _____ 2018 г.
(протокол №01)
Комиссией (название)_____

Заключение №09-11-2018 П
от 10.04.18 Иванов А.В.

Приложение №1
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от " " апрель 2018 г. № 01

МБДОУ ЦРР№5 «Мир Детства», г. Тула, ул. Бондаренко, д.17

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

I. Результаты обследования:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1	Отсутствует информационный тактильный уличный стенд Калитка по периметру не выделена контрастной маркировкой	К,О,С,Г, У	Установить информационный тактильный уличный стенд Калитку по периметру выделить контрастной маркировкой Кнопку вызова разместить на контрастном фоне	Текущий ремонт
				1	Перед калиткой отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели	С	Установить предупреждающие тактильно-контрастные указатели перед калиткой (0,5х0,5м при открывании от себя на расстоянии 0,3м)	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		2,3,6-8	Отсутствуют информирующие указатели к центральному входу на объект и ко входам в группы Высота бордюра мешает доступу на игровые площадки	К,О,С	Установить информирующие указатели по пути движения ко входу на объект (главному и по группам) Перепад высот бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям	Текущий ремонт

							пешеходного движения, не должен превышать 0,025 м	
				2,3,6	Не оборудованы места отдыха (ожидания) по пути следования по территории ко входам в группы	О,С,У	Предусмотреть не менее чем через 100м места отдыха, доступные для МГН, оборудованные навесами, скамьями с опорой для спины и подлокотником, указателями, светильниками и т. п.	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	есть		4,5	Отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели	С	Перед внешней лестницей следует обустраивать предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5-0,6м на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней	Текущий ремонт
				2,3	Отсутствуют указатели альтернативного прохода к местам получения услуги	К,О	Оборудовать указатели для альтернативного прохода к объекту, минуя лестницу	Текущий ремонт
1.4	Пандус (наружный)	Нет				К,О,С	Продублировать внешнюю лестницу при входе на игровые площадки пандусом (уклон 1:20) либо подъемным устройством	Капитальный ремонт
1.5	Автостоянка и парковка	Нет			Не выделены места для парковки	К,О,С,Г, У	Оборудовать автостоянку и определить	Текущий ремонт

					автомобилей		парковочные места для автотранспорта инвалидов в соответствие с ГОСТ Р 52289, ПДД, ГОСТ 12.4.026, СП 42.13330.2016	
	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП59.13330.2016, СП 42.13330.2015						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДП-И (К,О,Г,У)		1-8	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарии к заключению:

Приложение №2
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от " " апрель 2018 г. № 01

2. Входа (входов) в здание
I Результаты обследования:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		9	Отсутствуют тактильные предупреждающие указатели перед лестницей	О,С,У	Обустроить предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5-0,6м на расстоянии 0,3м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней Контрастно выделить цветом проступи краевых ступеней лестничного марша	Текущий ремонт
				9	Ширина лестничного марша 4м	О,С	Предусмотреть разделители потока Оборудовать лестничный марш с обеих сторон перилами Оградить выступающие элементы	Капитальный ремонт
					Кнопка вызова размещена рядом со входной дверью на высоте 1,6м	К,С	Оборудовать кнопку вызова персонала перед лестницей на высоте 0,85м на контрастном фоне в тактильном	Текущий ремонт

							исполнении	
2.2	Пандус (наружный)	нет		9	Главный вход не продублирован пандусом либо подъемным устройством	К,О	Главный вход продублировать пандусом либо подъемным устройством Расстояние между поручнями пандуса одностороннего движения должно быть в пределах 0,9-1,0 м Оборудовать сооснными поручнями на двух уровнях 0,7 и 0,9м	Капитальный ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		9				Не нуждается
2.4	Дверь (входная)	есть		10	Ширина основной створки распашной двери - 0,8м (1,35м)	К	Предусмотреть ширину основной створки распашной двери не менее 0,9м в свету	Текущий ремонт
				9	Отсутствует информационная тактильная таблица с названием организации, продублированная шрифтом Брайля	С,Г,У	Установить информационную табличку с названием учреждения, временем оказания услуг, выполненную рельефно-графическим и рельефно-точечным способом на высоте 1,2-1,6м перед входом в здание со стороны дверной ручки Установить знаки доступности для инвалидов	Текущий ремонт
					Отсутствуют световые маяки (габариты дверей)	С,У,Г	Рекомендуется обозначить габариты дверей	Текущий ремонт

							световыми маяками	
				9	Прозрачные полотна дверей не выделены контрастной маркировкой	К,О,С	На прозрачных полотнах дверей предусмотреть яркую контрастную маркировку высотой не менее 0,1м и шириной не менее 0,2м Расположение контрастной маркировки предусматривается на двух уровнях: 0,9-1,0 м и 1,3-1,4 м.	Текущий ремонт
					Отсутствуют знаки доступности	К,О,С,Г,У	Установить знаки доступности	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть		10	Габариты тамбура 2,3х1,8м Ширина основной створки распашной двери 0,8м (1,4м)	К	Предусмотреть ширину основной створки распашной двери не менее 0,9м в свету	Текущий ремонт
				10	Прозрачные полотна дверей не выделены контрастной маркировкой	К,О,С	На прозрачных полотнах дверей предусмотреть яркую контрастную маркировку высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м Расположение контрастной маркировки предусматривается на двух уровнях: 0,9-1,0 м и 1,3-1,4 м.	Текущий ремонт
				10, 17	Не закреплено напольное покрытие	К,О,С	Закрепить напольное покрытие	Текущий ремонт
	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид
		№ на плане	№ фото	

	пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)			работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Входа (входов) в здание	ДЧ-И(О,Г,У)		9-10,17	Капитальный ремонт

Комментарии к заключению: *до адаптации входной группы для инвалидов рекомендуется организовать прием посетителей через доступные входы и обозначить знаками доступности, информационными указателями (фото 11-15)*

Приложение №3
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от " " апрель 2018 г. № 01

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч., пути эвакуации)
I. Результаты обследования:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			Отсутствует тактильно-звуковая мнемосхема при входе с навигацией внутри объекта	С	Установить тактильно-звуковую мнемосхему с навигацией внутри объекта справа при входе на объект на высоте 0,85-1,1 м	Текущий ремонт
				46-49	Отсутствует доступ на второй этаж для инвалидов на коляске	К	Оборудовать доступ на второй этаж подъемным устройством, лифтом, ступенькоходом и т.п.	Инд реш с ТСР
				31-43	На основных путях движения отсутствуют тактильные направляющие полосы, либо поручни, либо индикаторы	О, С	Оборудовать пути движения тактильными направляющими либо поручнями, либо индикаторами	Текущий ремонт
				31-43	Не оборудованы и не обозначены места ожидания и отдыха для инвалидов и МГН в холлах	К,О,С	Оборудовать и обозначить места ожидания и отдыха для инвалидов и МГН в холлах скамьями с опорой для спины и подлокотниками	Текущий ремонт

					Присутствуют выступающие элементы в коридорах	С	Оградить либо контрастно выделить цветом выступающие элементы и конструкции на путях движения инвалидов	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		46-49	Отсутствуют напольные тактильно-контрастные указатели перед лестницами Не выделены контрастно проступи краевых ступеней лестничных маршей	С,Г	Установить тактильно-контрастные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6м на расстоянии 0,3м от внешнего края проступи перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша На проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющие общую ширину в пределах 0,08-0,1м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - от 0,03 до 0,04м.	Текущий ремонт
				46-49	Отсутствуют пристенные перила и боковые	О	Оборудовать перила на лестничном марше с двух	Капитальный ремонт

					бортики		сторон и боковые бортики для предотвращения соскальзывания трости	
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет						
3.5	Дверь	есть		31,33-35,43, 50,53, 56,64	Ширина основных створок распашных межкоридорных дверей 0,68-0,8м	К,О,С	Предусмотреть ширину основных створок распашных дверей не менее 0,9м в свету	Текущий ремонт
					Отсутствуют информационные таблички на межкоридорных дверях с указанием конечной цели направления движения	К,О,С,Г, У	Предусмотреть информационные таблички на межкоридорных дверях с указанием конечной цели направления движения	Текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. Зоны безопасности)	есть		8,11-15,54	Не оборудованы пути эвакуации со второго этажа	К,О,С,Г, У	Оборудовать пути эвакуации со второго этажа самоспасом либо другими допустимыми средствами	Текущий ремонт
				44,45	На путях эвакуации присутствуют наружные металлические лестницы	О,С,Г,У	Не допускается пути эвакуации для инвалидов по открытым наружным металлическим лестницам Предусмотреть альтернативные пути эвакуации	Текущий ремонт
				19,20, 23-25, 100,101	Ширина дверей на путях эвакуации 0,9м Прозрачные полотна	К,О,С	На прозрачных полотнах дверей предусмотреть яркую контрастную маркировку	Текущий ремонт

					дверей не выделены контрастной маркировкой Не закреплено напольное покрытие		высотой не менее 0,1м и шириной не менее 0,2м Расположение контрастной маркировки предусматривается на двух уровнях: 0,9-1,0м и 1,3-1,4м Закрепить напольное покрытие	
					Ручки на дверях по пути эвакуации не выделены контрастно цветом	С,О,У	Предусмотреть контрастное выделение ручек на путях эвакуации	Текущий ремонт
					Пандусы на пути эвакуации шириной 1,3м, высота поручней 1,2м	К,О	Оборудовать пандусы сосными двухуровневым и поручнями на высоте 0,7 и 0,9м с обеих сторон, боковыми бортиками для предотвращения соскальзывания тростей	Капитальный ремонт
				11,12, 45	Одиночные ступени и лестницы не продублированы съездами на эвакуационных выходах	К,О,С	Одиночные ступени и лестницы продублировать съездами на эвакуационных выходах и выделить контрастно	Капитальный ремонт
	Общие требования к зоне	Привести в соответствии с СП 59.13330.2016						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (О,Г,У)		8,11-15,19,20,3-25,31-49,50,53, 54,56,64,100,101	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Приложение №4
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от " " апрель 2018 г. № 01

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

I. Результаты обследования:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	***Кабинетная форма обслуживания*** *(замечания общего характера)*	есть		75-78, 95-98, 111 - 113 ,11 5,1 17, 129	Таблички с названием кабинетов не продублированы шрифтом Брайля	К,С	Установить таблички с названием кабинетов на высоте 1,2-1,6м от уровня пола, выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом, со стороны дверной ручки на расстоянии 0,1–0,5м от дверного проема	Текущий ремонт
	Кабинет логопеда, кабинет психолога Кабинет дополнительного образования (англ. яз.)	есть		64-69, 91, 96	Ширина дверных проемов 0,75-0,79м	К,О,С	Предусмотреть ширину дверных проемов не менее 0,9м в свету	Капитальный ремонт
				64-69, 91, 96	Не закреплено напольное покрытие	О,С	Закрепить напольное покрытие в кабинетах	Текущий ремонт
					Места для занятий с детьми не оснащены оборудованием для занятий с детьми с ОВЗ	С,Г	Предусмотреть возможность оснащения кабинетов (логопеда, психолога, допобразования) системой усиления звука (переносной индукционной петлей), тренажерами коррекции речи, электронными образовательным и ресурсами,	Текущий ремонт

							тактильно-развивающими комплексами и т.п. Предусмотреть уровень освещенности не менее 20лк Предусмотреть специализированные столы и стулья с подлокотниками для инвалидов-опорников	
	Медицинское Отделение (Кабинет осмотра, Процедурный кабинет, Изолятор)	есть		53-63	Ширина дверного проема 0,76м	К,О,С	Предусмотреть ширину дверного проема не менее 0,9м в свету	Капитальный ремонт
					Вход в кабинеты не оборудованы световыми сигнализаторами вызова пациента	К,О,С,Г,У	Вход в кабинеты оборудовать световым сигнализатором вызова пациента Предусмотреть разворотные площадки т проходы к медоборудованию	Капитальный ремонт
					Высота кушетки 0,54м	К,О	Предусмотреть ширину прохода между оборудованием и мебелью не менее 1,2м	Текущий ремонт
	Изолятор	есть		60, 61	Ширина дверного проема 0,75м	К,О,С	Установить двери с шириной дверного проема не менее 0,9м в свету	Капитальный ремонт
				57, 58	Санузел (туалет) не адаптирован для инвалидов Ширина дверного проема в санузле 0,56м	К,О,С	Оборудовать доступную санитарно-гигиеническую кабину в медицинском блоке Расширить дверные проемы до 0,9м	Капитальный ремонт
					Отсутствуют разворотные площадки для обслуживания инвалидов на колясках и с	К,О	Предусмотреть расстановку оборудования и мебели для выделения мест разворота	Текущий ремонт

					нарушением опорно-двигательного аппарата		инвалида на коляске и с нарушением опорно-двигательного аппарата (не менее 1,4м)	
					Высота массажного стола 0,76м	К,О	Предусмотреть подъемное устройство для перемещения инвалида на кушетку либо стол с изменением высоты	Текущий ремонт
	Методический кабинет				Кабинет не оборудован системой усиления звука и видеоувеличителями	К,О,С,Г,У	Оборудовать кабинет системой усиления звука и видеоувеличителями Предусмотреть разворотные площадки диаметром не менее 1,4м рядом с местом приема посетителей	Текущий ремонт
	Раздевалки в группах	есть		75-88	Ширина дверных проемов 0,8м	К,О,С	Рекомендуется установить дверные проемы шириной не менее 0,9м в свету	Капитальный ремонт
					Не предусмотрены шкафы для инвалидов	К,О,С,Г	Предусмотреть индивидуальные шкафы (не менее двух) высотой не более 1,7м, в т. ч. для хранения костылей и протезов, а для инвалида-колясочника с краю раздевалки предусмотреть разворотную площадку d= 1,4м и скамью длиной не менее 3м, шириной не менее 0,7м и высотой от пола не более 0,5м. Вокруг скамьи должно быть обеспечено свободное	текущий ремонт

							пространство для подъезда кресла-коляски. При невозможности устройства островной скамьи следует предусматривать вдоль одной из стен установку скамьи размером не менее 0,6х2,5м. Размер прохода между скамьями в общих раздевальных должен составлять не менее 1,2м Высота крючков для размещения одежды, костылей и др. приспособлений должна быть не более 1,1м	
					Отсутствует символ доступности в раздевалках	К,О,С,Г,У	Установить символ доступности	Текущий ремонт
					Нумерация шкафов не выполнена рельефным шрифтом	С	Нумерация шкафов в раздевальных должна быть выполнена рельефным шрифтом	Текущий ремонт
					Не закреплено напольное покрытие	К,О,С	Закрепить напольное покрытие	Текущий ремонт
	Игровые			88-110	Ширина основной створки распашной двери 0,8м	К,О,С	Предусмотреть ширину основной створки распашной двери не менее 0,9м в свету	Текущий ремонт
					Отсутствует система усиления звука Нет знаков доступности на местах для детей-инвалидов	С,Г	Предусмотреть переносную индукционную петлю Рекомендуется размещать детей-инвалидов по зрению на местах для занятий рядом с окнами	Текущий ремонт

							Установить знаки доступности в тактильном исполнении	
					Не закреплено напольное покрытие	К,О,С	Закрепить напольное покрытие	Текущий ремонт
					Отсутствуют разворотные площадки вокруг игрового оборудования и столов	К,С	Предусмотреть разворотные площадки вокруг игрового оборудования и столов диаметром не менее 1,4м	Текущий ремонт
	Спальные помещения			111 - 124	Ширина основной створки распашных дверей 0,8м	К,О,С	Предусмотреть ширину дверных проемов шириной не менее 0,9м в свету	Текущий ремонт
					В спальных помещениях не предусмотрено свободное пространство у кровати для инвалида-колясочника	К	Выделить спальное место для инвалида (не менее 5% от общего числа мест), ближайшее к эвакуационному выходу Обеспечить свободное пространство в спальном помещении для инвалида-колясочника у кровати диаметром не менее 1,4 м Предусмотреть ширину прохода между кроватями не менее 1,2м	Текущий ремонт
4.2	**Зальная форма обслуживания**	есть						
	Спортивный зал			72-74	Не предусмотрена аудио-визуальная система информирования	К,О,С,Г	Рекомендуется предусмотреть аудио-визуальную систему информирования Определить место для сурдопереводчика Для слабовидящих границы игровых площадок обозначить рельефными	Не нуждается

							наклеивающимися полосами	
	Музыкальный зал			27-30	Не предусмотрена система усиления звука	Г	Предусмотреть переносную индукционную петлю Использовать имеющееся оборудование (проектор) для дублирования звуковой информации	Текущий ремонт
				28, 29	Не оборудованы места с опорой для спины и подлокотниками и не обозначены знаком	О,С	Оборудовать места с опорой для спины и подлокотниками и обозначить знаком Предусмотреть место для сурдопереводчика с локальным освещением	Текущий ремонт
				28-30	Не закреплено напольное покрытие	К,О,С	Закрепить напольное покрытие	Текущий ремонт
				30	Зеркальные поверхности не ограждены	С	Оградить поручнями зеркальные поверхности (стеновые панели)	Текущий ремонт
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	есть			Отсутствуют тактильные указатели и светонакопительные пиктограммы направления движения	К,О,С,Г,У	Установить тактильные направляющие и светонакопительные пиктограммы по ходу перемещения по маршруту обслуживания пациентов	текущий ремонт
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	Общие требования к зоне	Привести в соответствии с СП 59.13330.2016						

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого	ДЧ-И(К,О,У)		27-30,53-69,72-	Капитальный ремонт

назначения здания (целевого посещения объекта)			124,126,129	

Заключение по зоне:

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Приложение №5
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от " " апрель 2018 г. № 01

5. Санитарно-гигиенических помещений
I Результаты обследования:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на лане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		125 - 147	Оборудован санитарно-гигиенический узел общего пользования на 1 этаже Отсутствует место для хранения коляски, кнопка вызова персонала со шнурком, поручни вокруг раковины, наклонное зеркало, крючки для тростей, костылей и т.п.	К,О,С	Установить кнопка вызова персонала со шнурком с выводом на пульт охраны (администратора) Оборудовать раковины поручнем, наклонным зеркалом Предусмотреть место для хранения коляски рядом с унитазом и откидным поручнем шириной 0,8м Установить крючки для тростей, костылей и др. принадлежностей Установить мнемосхему санузла и знаки доступности	Текущий ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на	№ фото	

функциональной зоны	обследования ОСИ)	плане		к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Санитарно-гигиенических помещений	ДЧ-И(О,Г,У)		125-147	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Приложение №6
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от " " апрель 2018 г. № 01

I.Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			Отсутствует информационный тактильный уличный стенд	К,О,С,Г,У	Установить информационный тактильный уличный стенд	Текущий ремонт
					Системы средств информации и сигнализации об опасности на объекте не предусматривают в комплексе визуальную информацию с указанием направления движения и названием конечной цели (места получения услуги)		Предусмотреть оборудование помещения визуальными средствами информации с указанием направления путей движения и мест получения услуги.	Текущий ремонт
					Отсутствуют информирующие указатели к центральному входу на объект и к доступным входам в группы	К,О,С	Установить информирующие указатели по пути движения к доступным входам на объект (главному и по группам)	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	есть			Системы средств информации об опасности на объекте не предусматривают акустическую систему информации	С,Г	Установить систему информирующих средств, позволяющих ориентироваться на объекте (радиоинформаторы)	Текущий ремонт
					Не оборудованы	Г	Установить индукционные	Текущий ремонт

					места обслуживания лиц с дефектами слуха специальными персональными приборами усиления звука		петли в местах обслуживания инвалидов по слуху Для слабовидящих оборудовать помещения для обслуживания тифлотехническими приборами	
6.3	Тактильные средства	есть			Отсутствуют тактильные предупреждающие указатели перед лестницами	О,С,У	Обустроить предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5-0,6м на расстоянии 0,3м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней либо выделить цветом	Текущий ремонт
	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД			Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Автономная Некоммерческая Организация
Ресурсно-методический Центр «Мир, доступный для всех»



Исх. № 09-11-2018-П от 10.04.2018 г. Тула

Заключение о соответствии

В рамках договоров №09,10,11-2018 от 10.03.18 г. разработаны три паспорта МБДОУ ЦРР №5 «Мир детства».

В состав комплекта входят следующие документы:

№ паспорта	Адрес объекта	Паспорт	Анкета	Сводный акт обследования объекта и акты обследования функциональных зон ОСИ	фотоотчет
01	Г. Тула, ул. Бондаренко, д.17	4	3	27	147
02	Г. Тула, ул. Бондаренко, д.25	4	3	27	99
03	Г. Тула, ул. Фучика, д.28	4	3	23	104

Паспорта, анкеты и акты обследования ОСИ составлены в соответствии с методикой Министерства труда и социальной защиты РФ.

В результате разработки паспортов было проведено обследование объектов, проверены на соответствие нормативам ОСИ все структурно-функциональные зоны объекта. Разработаны рекомендации по управленческим решениям, связанным с доступностью услуг ОСИ и адаптации объектов для инвалидов и МГН с учетом СП 59.13330.2016, нормативных и законодательных актов РФ по доступной среде.

Директор АНО РМЦ
« Мир доступный для всех » **А.В. Иванов**

Эксперт МОДИ **Л.Н. Закрыжевская**